# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**แบบ ปร.5**

**ชื่อโครงการ** *ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่12 สายรอบป่าดงกระแสนเริ่มจากสามแยกสวนนางวีสานาผาถึงลำน้ำห้วยทวย*

**สถานที่ดำเนินการ** *หมู่ที่12 บ้านนาดอกไม้ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม*

**รายละเอียดโครงการ** *กว้าง 4.00 เมตรยาว 1,000 เมตร ดินถมรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร*

*ลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร* ขนาดท่อØ 0.60 เมตรx1.00เมตร จำนวน12 ท่อน

**ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา** *กองช่าง*

**ตามแบบ** *อบต.ท่าจำปา เลขที่..... /2561*

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** .....13.....*มีนาคม 2561*

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 147,671.30 | 1.3624 | 201,187.37 | |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % | | | - | |
| | รวมราคาค่าดำเนินการ | | | 204,187.37 | |
| **สรุป** | **คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างหลังปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | **200,000.00** | |
| | *ตัวอักษร* **สองแสนบาทถ้วน** | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายนพดล ศรีวะรมย์ )

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรมย์ )

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายมิตร วรรณไชย )

อนุมัติ .....

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

กองช่าง

**อบต.ท่าจำปา**

# บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

**แบบ ปร**

| | |
|---|---|
| **รายการประมาณราคา** | *งานต้นทุนถนนลูกรัง* |
| **ชื่อโครงการ** | *ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่12 สายรอบป่าดงกระแสนเริ่มจากสามแยกสวนนางวีสานาผาถึ* |
| **สถานที่ดำเนินการ** | *หมู่ที่12 บ้านนาดอกไม้ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม* |
| **ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา** | *กองช่าง* |
| **รายละเอียดโครงการ** | *ขนาดผิวจราจรกว้าง* 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร |
| | *ลูกรังรองพื้นหนา* 0.2 เมตร |
| | *ดินถมรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร* |
| | *ขนาดท่อØ 0.60 เมตรx1.00เมตร จำนวน 12 ท่อน* |
| **ประมาณการเมื่อวันที่** | .....*มีนาคม 2561* **ตามแบบ** *อบต.ท่าจำปา เลขที่*..... */2561* |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| **1** | **งานปรับพื้นที่** | | | | | | | |
| | 1.1 งานกรุยทางถางป่า/ขุดตอ/ปรับเกลี่ย | 4,000.00 | | - | - | 3.57 | 14,280.00 | 14,280.00 |
| **2** | **งานดิน** | | | | | | | |
| | 2.1 งานดินถมพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย | 375.00 | ลบ.ม | 66.13 | 24,796.88 | - | - | 24,796.88 |
| | 2.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย | 1,000.00 | ลบ.ม | 92.11 | 92,112.50 | - | - | 92,112.50 |
| **3** | **งานท่อระบายน้ำ คสล.** | | | | | | | |
| | 3.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร | - | ท่อน | 327.10 | - | 140.00 | - | - |
| | 3.2 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร | 12.00 | ท่อน | 467.29 | 5,607.48 | 345.00 | 4,140.00 | 9,747.48 |
| | 3.3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร | - | ท่อน | 654.21 | - | 421.00 | - | - |
| | 3.4 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร | - | ท่อน | 794.00 | - | 510.00 | - | - |
| 4 | งานคอนกรีตหยาบ/งานยาแนวข้อต่อท่อ | | | | | | | |
| | 4.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร | - | ลบ.ม | 1,300.00 | - | 427.79 | 29.49 | - |
| | 4.2 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร | 3.84 | ลบ.ม | 1,300.00 | 4,992.00 | 442.24 | 1,742.44 | 6,734.44 |
| | 4.3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร | - | ลบ.ม | 1,300.00 | - | 456.98 | 58.98 | - |
| | 4.4 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร | - | ลบ.ม | 1,300.00 | - | 471.73 | 73.73 | - |
| | **รวมราคาค่าต้นทุน** | | | | | | | **147,671.30** |

ผู้ประมาณราคา.....(น.ส.สุรีพร อุทำก

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ .....(นายมิตร วรรณไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

อบต.ท่าจำปา

**ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาดอกไม้

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองแสนบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน** โดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาดอกไม้ สายรอบป่าดงกระแสนเริ่มจากสามแยกสวนยางนางวี สานาผา ถึง ลำน้ำห้วยทวย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ดินถมรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะ ๕๐๐ เมตร ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

**๕. ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ .....

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประธานกรรมการ
(นายนพดล ศรีวะรมย์)

(ลงชื่อ) ..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรมย์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
(นายมิตร วรรณไชย)